



30740

MICROFICHE 14

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F 1

SECRÉTARIAT D'ÉTAT
À L'AGRICULTURE

SERVICE
DE LA PRODUCTION AGRICOLE
VÉGÉTALE ET ANIMALE

B. E. C. O. M. E. V.



UNITES COOPERATIVES D'EXPLOITATION

AVANT-PROJET

GUARDER

Le Kef

REPUBLIQUE TUNISIENNE

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

SERVICE
DE LA PRODUCTION AGRICOLE
VEGETALE ET ANIMALE

B.E.C.O.M.E.V.

UNITES COOPERATIVES D'EXPLOITATION

AVANT - PROJET

G U A R D E R

(Le Kef)

SOOETHA - TUNIS

PAYL 502/6

SOMMAIRE

Pages.

- FICHE RECAPITULATIVE -

- PLAN DE SITUATION -

- TEXTE -

I - SITUATION DE DEPART	1
II - PROGRAMME DE TRAVAIL EN VALEUR	5
III - LA COOPERATIVE	15
IV - COMPTES DE GESTION	19

- ANNEXES -

- TABLEAU " CHOIX DES COOPERATEURS "	1
- LISTE NOMINATIVE DES AYANTS DROIT	6
- SUPERFICIE DES PARCELLES	31

- PLANS -

- PLAN PARCELLAIRE
- PLAN AGRICOLE

- ooo -

UNITES COOPERATIVES D'EXPLOITATION

G U A R D E N - (Le Kef)

FICHE RECAPITULATIVE

- Délégation du Kef

- Chaikhata de { Lorbeus
Sidi Amar

- Superficie : 799 ha

dont :	noyau communal	493.35.00
	parcelles louées	184.89.78
	apport coopérateurs	120.72.10

- Superficie agricole utile estimée à 665 ha . Le reste étant du parcours de montagne.

- Caractéristiques agricoles -

assolement céréaliier	330 ha
arboriculture	335 ha
Ovins	264 Ovins

- Nombre de coopérateurs : 67 -

PLAN DE SITUATION

Extrait de la carte des Salines
au 1/50 000

GUARDER



I - SITUATION DE D'AVANT

§A - DONNÉES GÉOGRAPHIQUES -

L'unité GUARDER est située dans la plaine en face du Kef et appuyée au massif ARAGUIE KACHRA, sur la piste du Kef au Kacour. Au Sud-Est elle comprend une partie du massif montagneux.

- 493 ha des terres sont exploitées par l'O.T.D. dont 474.06,00 ha de l'ancienne Ferme GUARDER et 19.29.00 ha de habous public.

L'unité complète s'étend sur 799 ha. Elle est formée du noyau et de 306 ha de terres adjacentes à celui-ci.

§B - CLIMATOLOGIE -

Sur la carte des précipitations de MM. GAUSSE et VIGNET l'unité se situe entre les isohyètes de 400 et 500 mm. Il y a des risques de gelée en Janvier, Février, Mars. L'exposition au Nord-Ouest ne permet pas d'augurer un microclimat plus élément que l'ensemble de la région.

§C - PÉDOLOGIE -

La partie Nord de l'unité a fait l'objet d'une reconnaissance pédologique en vue de la culture betteravière (I.C.B.).

On y voit des sols mixtes (alluviaux-colluviaux) et alluviaux.

M₄ - à texture équilibrée, moyenne, à texture limoneuse sur texture argileuse de transition à très argileuse.

M - à texture argileuse de transition à très argileuse.

A - alluviaux à texture argileuse de transition à très argileuse (mordja).

La partie non cartographiée comprend les mêmes types de sols et, d'autres plus légers (sableux) sur cônes de déjection provenant de grès et d'autres plus lourds dérivant de marnes.

- 148 ha sont situés dans la montagne et constitués de terres très érodées, et de roches. Sans aucune valeur agricole même de parcours.

§D - RESSOURCES EN EAU -

Il n'y a pas d'Oueds à débit pérenne, quelques puits et une source répartis sur l'unité sont utilisés surtout pour l'eau de boisson.

92 - OCCUPATION ACTUELLE DU SOL -

La majorité des terres de l'unité est exploitée en assolement céréalière.

On voit quelques oliviers dans la partie Est.

- Élevage -

Il y a peu de bétail. Le royaume proprement dit n'en possède pas.

- Équipement -

Les labours sont effectués au tracteur.

- par les tracteurs de l'O.T.D. sur les terres de l'ancienne ferme,
- par les gros cultivateurs qui possèdent ou louent des terres sur l'unité,
- par des entrepreneurs pour les petits exploitants.

- Bâtiments -

Les anciens bâtiments de la ferme GUARDLER sont situés en dehors de l'unité. Ils n'appartiennent pas à l'Office des Terres Domaniales.

CONCLUSIONS SUR LES FACTEURS DE PRODUCTION

Ces différents facteurs de production aboutissent à la culture en sec sur toute la surface, celle-ci étant divisée en deux parts à peu près égales attribuées à l'arboriculture et aux cultures annuelles.

La pluviométrie autorise un assolement triennal :

{ Blé dur
{ Céréale secondaire, vesce avoine
{ Légumineuse, jachère

L'exposition au Nord-Ouest est assez défavorable à une arboriculture diversifiée à cause des risques de gelée. Le choix se porte par conséquent sur l'olivier.

L'inexistence du périmètre irrigué exclut la possibilité d'entretenir des bovins. Les ovins sont tout indiqués pour tirer le meilleur parti de l'assolement et de ses sous-produits.

II - PROGRAMME DE MISE EN VALEUR

91. - PLAN AGRICOLE -

1°/ - Données d'orientation par spéculations -

a) - Valorisation des jachères et chaumes par l'élevage.

Nous proposons le mouton comme étant le plus apte à valoriser les sous-produits de l'assolement céréalière, sa subsistance en période creuse étant assurée par des fourrages d'appoint que l'on fera en quantité nécessaire.

- Prévisions des ressources :

- De Novembre à Avril : parcours sur les jachères.
- Mai - Juin : chaumes de vesse avoine.
- Juillet - Août à mi-Septembre : chaumes de blé.

Le troupeau ne dispose en Juillet, Août, Septembre que des chaumes de blé, c'est la période critique après l'hiver où les fourrages sont abondants. C'est par conséquent cette période qui limitera l'importance du troupeau. Pendant ces 2,5 mois d'été les ressources seront de:

$$300 \text{ UF} \times 110 \text{ ha} = 33 \text{ 000 UF.}$$

- Importance du troupeau :

Le besoin mensuel d'une U.O. est de 50 UF en fourrages. 33 000 UF en deux mois et demi permettent l'entretenir :

$$\frac{33\ 000}{125} = 264 \text{ Ovins.}$$

- Besoins des animaux :

Par unité femelle de brebis "Queue fine"
650 UF/an dont : 600 UF en fourrages divers
50 UF en concentré.

Ce concentré est nécessaire pendant la première année de l'agneau : 25 kg d'orge
10 kg de son de blé
20 kg de fèves
+ 5 kg de complément minéral.

Les besoins fourragers de ce troupeau sont de 158 400 UF apportés par :

- 110 ha de chaumes de blé dur	(300 UF/ha)	33 000 UF
- 55 ha de jachère	(600 UF/ha)	33 000 UF
- 55 ha de fanes de fèves	(300 UF/ha)	16 500 UF
- 48 ha de vance avoine	(1 600 UF/ha)	76 800 UF

L'aliment concentré est apporté par :

- 5 ha d'orge	18 qx/ha	= 90 qx dont 66 qx pour les ovins 24 qx pour 3 mulets
- 6 ha de fèves	10 qx/ha	= 60 qx.
- 6 ha de blé	5 qx de son/ha	= 30 qx.

b) - L'assolement céréalier :

Il couvre en 1972-1973 130 ha. Vu les bassins du troupeau il comporte les soles suivantes :

1ère sole	:	110 ha de blé dur
2ème sole	:	48 ha de vesce avoine
		5 ha d'orge
		57 ha de blé tendre
3ème sole	:	55 ha de fèves
		55 ha de jachères.

Pour la trécha 1962-1963, vu que le programme plantation ne sera pas encore mis en place, la surface assolée couvrira près de 530 ha.

Il est à remarquer que le troupeau calculé pour les ressources de 1972-1973 sera établi d'emblée et suivant les possibilités à 264 unités femelles alors qu'il pourrait être plus grand tant que l'arboriculture n'est pas mise en place.

- Assollement 1962 - 1963 :

1ère sole	:	210 ha de blé dur
2ème sole	:	5 ha d'orge
		157 ha de blé tendre
		48 ha de vesce avoine
3ème sole	:	155 ha de fèves
		55 ha de jachères.

c) - L'arboriculture :

Le périmètre arboricole couvrira 335 ha environ. Le programme de plantation se fera en 1963-1964 et l'année suivante. L'écartement choisi est 10 x 10 m. La variété Chétoui est la mieux adaptée à la région.

2°/ - Tableaux -

- Rendements - Production fourragère -

Cultures	Surfaces ha	Rendements (Qx)		Production Fourrag. UF	
		ha	Total	ha	Total
<u>Aspolement</u>					
Blé dur	110	17	1 870	300	33 000
Vesce avoine	48	40	1 920	1 600	76 800
Blé tendre	57	18	1 026	-	-
Orge	5	18	90	-	-
Fèves	55	10	550	300 (fanos)	16 500
Jachères	55	-	-	300	16 500
<u>Arboriculture</u>	335	20	6 700	-	-

N.B. - Les pailles de blé dur et de blé tendre n'ont pas été retenues dans ce tableau. Elles sont retenues comme volant fourrager (500 J.) . Cependant elles pourraient permettre une augmentation du cheptel.

Les rendements de l'arboriculture sont exprimés en quintaux d'olives.

- Emploi - Mécanisation 1972 - 1973 :

Cultures	Surface ha	Emploi (jours)		Mécanisation (heures)					
				Tract. Léger		Tract. Lourd		M.B.	
		ha	Total	ha	Total	ha	Total	ha	Total
<u>Annexement</u>									
Blé dur	110	13	1 430	10	1 100	9	990	2	220
Vosco avoine	48	8	384	12	570	5,5	264	-	-
Blé tendre	57	13	741	10	570	9	513	2	114
Orge	5	11	55	7	35	9	45	1,5	7,5
Fèves	55	15	825	6,5	36	7	385	2	110
Jachères	55	2	110	-	-	4	220	-	-
Total	330		3 545		2 317		2 417		452
<u>Arboriculture</u>	335	25,5	8 542	3,5	1 173	4,5	1 508	-	-
<u>lochage</u>	-	-	730	-	-	-	-	-	-
Unité	-	-	12 817	-	3 490	-	3 925	-	452

La mécanisation nécessite le matériel minimum
suivant :

- 2 tracteurs lourds à chenilles équipés
- 2 tracteurs légers à roues équipés
- 2 moissonneuses-batteuses.

- Tranche 1962 - 1963 :

Cultures	Surfaces ha	Emploi	Mécanisation (heures)		
			Tracteur Léger	Tracteur Lourd	M.B.
Blé dur	210	2 730	2 100	1 890	420
Vesce avoine	48	384	576	264	-
Blé tendre	157	2 041	1 570	1 413	314
Orge	5	55	35	45	7,5
Fèves	155	2 325	1 075	1 085	310
Jachères	55	110	-	220	-
Assolument	-	7 645	5 356	4 912	1 052
Elevage	-	730	-	-	-
Unité	-	8 375	5 356	4 917	1 052

REMARQUE : Il y a une différence dans l'emploi entre la première année et la fin de la décennie. Ce manque d'emploi au début sera comblé par les travaux de construction et de plantation.

Le besoin en mécanisation est plus fort au début qu'en fin de décennie. On aura recours à la location ou à l'entreprise pour effectuer ces travaux supplémentaires.

- Frais supplémentaires :

- 1836 heures de tracteur léger	2 834 D.
- 982 heures de tracteur lourd	1 964 D.
- 400 heures de M.B.	900 D.
- Coût des travaux supplémentaires	4 698 D.

9B - EQUIPEMENT -

1°/ - Construction -

Habitat - Les douars sont dispersés. Il y a lieu de grouper les habitations des futures coopératives près du puits de la parcelle 631.

67 logements à 750 D. 50 250 D.

Bâtiments d'exploitation :

Il n'y a pas de bâtiments d'exploitation sur les terres de l'unité. Vu l'état des chemins et des accès en hiver il faut les implanter près de la piste sur la parcelle 620.

- Hangar à matériel	3 000 D.
- Magasins à grains, semailles et produits divers	3 000 D.
- Atelier	3 000 D.
- Bergerie - 264 lites x 1,5 m2 x 12 D.	4 752 D.

./.

2°/ - Aménagements fonciers -

- C.E.B. -

La pente et l'hydrographie dictent la nécessité de cultiver en courbes de niveau. A certains endroits il faudra tracer des profils amortis dans les terres de culture de piedmont (voir plan agricole).

- Plantation -

Les oliviers qu'on plantera sur le périmètre seront distants de 10 x 10 et alignés en courbes de niveau, certains sur terrasses. Une partie des terrasses est déjà installée.

Le programme de plantation se fera en deux étapes, la première moitié en 1963-1964 et la seconde moitié en 1964-1965.

Cette installation dépasse les possibilités en main-d'oeuvre de la coopérative. Celle-ci en trouvera facilement à l'extérieur.

- 23 450 jours de travail ou 156 personnes pendant 3 mois, 2 années de suite.
- Frais : 50 D/ha x 335 = 16 750 D. (voir à ce sujet le compte de gestion).
- Aménagement des voies d'accès : 500 D.

2°/ - Aménagements fonciers -

- C.E.B. -

La pente et l'hydrographie dictent la nécessité de cultiver en courbes de niveau. A certains endroits il faudra tracer des profils amortis dans les terres de culture de piedmont (voir plan agricole).

- Plantation -

Les oliviers qu'on plantera sur le périmètre seront distants de 10 x 10 et alignés en courbes de niveau, certains sur terrasses. Une partie des terrasses est déjà installée.

Le programme de plantation se fera en deux étapes, la première moitié en 1963-1964 et la seconde moitié en 1964-1965.

Cette installation dépasse les possibilités en main-d'oeuvre de la coopérative. Celle-ci en trouvera facilement à l'extérieur.

- 23 450 jours de travail ou 156 personnes pendant 3 mois, 2 années de suite.
- Frais : 50 D/ha x 335 = 16 750 D. (voir à ce sujet le compte de gestion).
- Aménagement des voies d'accès : 500 D.

3°/ - Cheptel vif -

Le troupeau à constituer en 1963 sera de :

- 264 ovins "Queues fines Algériennes"	2 640 D.
- 3 mulots	240 D.
	2 880 D.

4°/ - Cheptel mort -

Liste du matériel à constituer en 1962-1963.

- 2 tracteurs lourds à chenilles équipés	14 000 D.
- 2 tracteurs légers à roues équipés	4 000 D.
- 2 moissonneuses-batteuses	7 600 D.
- 1 pulvérisateur	600 D.
- 2 tombereaux	300 D.
- 1 camion 3 tonnes	2 700 D.
- 1 camionnette	600 D.

Matériel d'intérieur de ferme :

- 1 moteur et pompe de puits	400 D.
- petit outillage	400 D.
- Imprévus et divers	250 D.

<u>Total matériel</u>	<u>30 850 D.</u>
-----------------------------	------------------

§c - PRODUCTION BRUTE - PRODUCTION COMMERCIALISÉE -

Assolément - (330 ha)

- Blé dur	: Produit brut	1 870 qx	
	Semences	110 qx	
	Produit commercialisé	1 760 qx x 4 D.	7 040 D.
- Vesce avoine	: Produit brut	1 920 qx	
	Autoconsommé		
- Blé tendre	: Produit brut	1 026 qx	
	Semences	57 qx	
	Produit commercialisé	969 qx x 3,5 D.	3 392 D.
- Orge	: Produit brut	90 qx	
	Autoconsommé		
- Fèves	: Produit brut	550 qx	
	Autoconsommé	60 qx	
	Semences	55 qx	
	Produit commercialisé	435 qx x 4 D.	1 740 D.

Elevage -

- Viande	: 5 541 kg x 260 mil	-	1 441 D.
- Laino	: 528 kg x 300 mil	-	158 D.

Arboriculture - (385 ha)

670 tonnes d'olives à 30 D.	20 100 D.
<u>Production commercialisée</u>	<u>33 871 D.</u>

III - LA COOPERATIVE

9A - SCHEMA DE LA COOPERATIVE - (cf. Plan parcellaire)

Les surfaces exploitées actuellement par l'Office des Terres Domaniales sont de 616 ha dont 505 ha sont cultivables. Ces surfaces représentées par 5 parcelles sont groupées en 2 pièces de terre dont une très grande. Le reste est constitué de 134.89.78 ha de terres louées et de 130.72.10 ha apportées par les coopérateurs. Ces parcelles sont souvent en indivision entre de nombreuses personnes.

9B - CARACTERISTIQUES DES COOPERATIFS -

a) - La situation actuelle des ayants droit telle qu'elle apparaît au dépouillement de l'enquête sociologique effectuée par le Service des Affaires Foncières est schématisée en annexe dans le tableau "Choix des coopérateurs".

Les personnes intéressées aux parcelles environnantes sont 126 personnes adultes groupées en 122 foyers.

Un gain annuel par foyer de 250 Dinars équivaudrait à un gain total de 30 500 D. Ce résultat global est peut être atteint avec les ressources extérieures, vu qu'il y a quelques propriétaires qui possèdent de grosses surfaces à l'extérieur.

C'est plutôt la répartition des revenus par famille qui n'est pas réalisée ici.

La répartition des foyers en lots apparaît moins ici que dans d'autres unités. Une famille cependant forme un gros lot de 21 coopérateurs.

Les parcelles sont soit mises en valeur par un représentant du groupe familial, soit louées à un agriculteur.

b) - Le ou les groupes familiaux désignent un ou plusieurs coopérateurs en fonction des besoins du lot, du déficit par foyer de ce lot, du nombre de foyers dans ce lot et du chiffre des coopérateurs à réunir dans la coopérative. Ce coopérateur devient titulaire des parcelles du lot dans l'unité.

Ses parents lui versent un loyer sur les parts qu'il a abandonné sur les parcelles extérieures, la coopérative sort un loyer à ses parents sur les parts qu'ils ont cédé à leur nombre sur l'unité.

- Voir en annexe :

- Le nombre de coopérateurs à fournir par lot (tableau)
- La liste nominative des ayants droit sur ces lots dans laquelle seront désignées les coopérateurs.

5C - CADRES COOPERATIFS ET MAIN D'OEUVRE SPECIALISEE -

Les coopérateurs seront désignés individuellement par les autorités locales. Les cadres et spécialistes ne peuvent donc être désignés dès à présent. Voici une liste des anciens ouvriers qui pourra aider à choisir les spécialistes nécessaires.

Noms	Prénoms	Age	Nomb. Enfants	Spécialité	Instruction	Origine	Terre
Madjiri	Mohamed B. Béchir	32	3	Conduct. Tracteur	Illétre	Dogra	-
Madjiri	Lakhdar B. Mohamed	50	11	Conduct. Tracteur	Illétre	Dogra	-
Madjiri	Mohamed B. Ali	45	5	Gardien	Illétre	Dogra	-
Djobali	Abib Goumaïa	47	9	Conduct. Tracteur	Illétre	Djobali	-

Ce sont les ouvriers permanents, d'ailleurs toujours en fonction à l'O.T.D.

La ferme utilisait d'autre part de 25 à 30 ouvriers saisonniers.

- Personnel nécessaire au fonctionnement de la coopérative.

- 1 Directeur
- 1 Président
- 1 Magasinier comptable
- 1 Mécanicien
- 5 Chauffeurs de tracteur
- 2 Borgers
- 1 tailleur d'oliviers.

./.

§D - EMPLOI -

L'emploi global fourni par la coopérative est de 12 817 jours soit 191 jours pour 67 coopérateurs.

Cependant ces jours de travail ne sont pas répartis uniformément sur l'année. Le fait que 1 coopérateur appartient à un groupe permettra sans doute de faire appel à ce groupe lors des travaux saisonniers : labours, semailles, moissons, cueillette des olives.

IV - COMPT. D. GESTION

§a - AMORTISSEMENT -

Equipement	Capital	Taux	Amortissement
Matériel	30 350	20/100	6 170
Bâtiments d'exploitation	13 752	1/25	550
Aménagements Voies d'accès	500	1/25	20
Aménagements fonciers (plante)	16 750	1/20	837
			7 577

N.B. - Le Cheptel vif est valorisé la 5ème année il s'amortit ensuite par son renouvellement interne.

Le remboursement des avances plantation est effectué en 20 ans à partir de la 10ème année.

- Franche d'amortissements -

Campagne	1962 - 1963 à 1966 - 1967	1967 - 1968 à 1972 - 1973	1972 - 1973 à 1992 - 1993
Matériel	6 170	6 170	6 170
Bâtiments	550	550	550
Voies d'accès	20	20	20
Aménagements fonciers	-	-	837
Cheptel vif	576	-	-
	7 316	6 740	7 577

§8 - FRAIS D'EXPLOITATION -

- Matériel mécanique :

- Carburant -

Tracteur léger	: 3 490 h x 7 l x 0,040 D. =	977 D.	
Tracteur lourd	: 3 925 h x 10 l x 0,040 D. =	1 570 D.	
Moissonneuse-			
Batteuse	: 452 h x 14 l x 0,040 D. =	253 D.	
		<u>2 800 D.</u>	2 800 D.

- <u>Lubrifiant</u> -	$\frac{2\ 800 \times 25}{100}$	=	700 D.	700 D.
-----------------------	--------------------------------	---	--------	--------

- Entretien du matériel de traction équipé :

	$\frac{2\ 800 \times 75}{100}$	=	2 100 D.	2 100 D.
--	--------------------------------	---	----------	----------

- Services généraux : 4 000 l x 0,080 D. x3 =	960 D.	<u>960 D.</u>
---	--------	---------------

Emploi du matériel mécanique 6 560 D.

- Engrais -

- Superphosphate : 2 qx x 3,5 D. x 110 ha	777 D.
---	--------

Ammonitre : 1 ql x 2,5 D. x 110 ha	275 D.
------------------------------------	--------

Désherbants - Pesticides - Produits vétérinaires	500 D.
--	--------

Semences vesce avoine :	
48 ha x 2 qx x $\frac{3\ 500 + 2}{2}$	264 D.

Compléments minéraux ovins :	
264 x 5 kg x 70 mil.	79 D.

Frais généraux	900 D.
----------------	--------

Total Frais d'exploitation 9 355 D.

Les frais d'exploitation de la campagne 1962-1963
sont grévés des postes suivants :

- Location du matériel supplémentaire	4 698 D.
- Semences à acheter :	
Blé dur : 210 x 1 ql x 4 D.	840 D.
Blé tendre : 157 x 1 ql x 3,5 D.	550 D.
Fèves : 155 x 1 ql x 4 D.	620 D.
Orge : 5 x 1 ql x 2 D.	10 D.
	6 718 D.

- Engrais - (100 ha de blé dur en plus)	
Super : 100 ha x 1 ql x 3,5 D.	350 D.
Ammonitre : 100 ha x 1 ql x 2,5 D.	250 D.
	600 D.

- Le poste frais d'exploitation 1962-1963 s'établit :

Emploi du matériel	6 560 D.
Location du matériel	4 698 D.
Semences	6 982 D.
Engrais	1 652 D.
Désherbants	500 D.
Condiments	79 D.
Frais généraux	900 D.
	21 371 D.

50 - RENTABILITE -

Postes	Dépenses	Récettes
Production	-	33 671
Frais d'exploitation	9 355	-
Amortissement	7 577	-
Bolde		16 939

Nombre de coopérateurs : $\frac{16\,939}{250}$ = 67.

CONCLUSIONS SUR LE COMPT. DE GESTION

1°/ - Tranches de Résultats -

La production commercialisée évolue au cours des années . Elle diminue lors de la plantation pour augmenter lorsque les plantations entrent en rapport.

L'amortissement se fait en trois phases successives.

Les frais d'exploitation décroissent avec la réduction des surfaces assolées suite à la plantation.

Campagne	Production	Amortissement	Frais d'exploitat.	Solde
1962-1963	31 700	7 316	21 371	3 013
1963-1964	22 735	7 316	15 363	- 5 962
1964-1965	13 771	7 316	9 355	- 2 900
1965-1966	13 771	7 316	9 355	- 2 900
1966-1967	13 771	7 316	9 355	- 2 900
1967-1968	13 771	6 740	9 355	- 2 324
1968-1969	13 771	6 740	9 355	- 2 324
1969-1970	13 771	6 740	9 355	- 2 324
1970-1971	13 771	6 740	9 355	- 2 324
1971-1972	13 771	6 740	9 355	- 2 324
1972-1973	23 821	6 740	9 355	7 776
1973-1974	33 871	7 577	9 355	16 939
1974-1975	33 871	7 577	9 355	16 939
1975-1976	33 871	7 577	9 355	16 939
1976-1977	33 871	7 577	9 355	16 939
1977-1978	33 871	7 577	9 355	16 939
1978-1979	33 871	7 577	9 355	16 939

2°/ - Revenus - Emplois -

- Revenus -

Le revenu optimal ne sera atteint que vers la 12^{ème} année lors de l'entrée en production des plantations. Avant cette date (1973-1974) la coopérative ne sera pas à même de fournir le revenu moyen de 250 Dinars par an. On peut rapprocher d'un an la pleine production en établissant toutes les plantations en une année.

Il semble nécessaire pour couvrir les frais d'entretien des plantations d'y pratiquer une culture intercalaire.

- Emplois -

L'emploi moyen assuré par la coopérative en production est de 12 817 journées et permet de donner du travail 191 jours par an à 67 personnes actives.

Il semble que la coopérative puisse subvenir elle-même à ses besoins de main-d'oeuvre. Le caractère saisonnier des travaux fera apparaître des besoins de main-d'oeuvre supplémentaire à certaines époques. Cette main-d'oeuvre d'appoint se trouvera facilement dans les familles des coopérateurs

3°/ - Crédits nécessaires à la création de la coopérative -

- Equipement -	Matériel	30 850 D.
	Bâtiments	13 752 D.
- Bétail		2 880 D.
- Frais d'exploitation		21 371 D.
	<u>Total Exploitation</u>	<u>68 853 D.</u>
- Habitat		50 250 D.
	<u>TOTAL</u>	<u>119 103 D.</u>
		

ANNEXES

UNITES COOPÉRATIVES GUARDER

TABLÉAU - "CHOIX DES COOPÉRATEURS"

N° de Lot	N° de parcelle	Noms	Surfa- ces	Foyers	P.A.	Ressources extérieures			Coopé- rateurs
						Surface	Emploi	Foyers	
64	1661	Hadj Essine	1.04	1	1	-	-	-	1
130	657-662	Hadj Amor B. Toumi	4.07	3	4	-	1	1	2
139	1608-670	B. Brahim B. Toumi	1.93	2	2	2.17	1	1	1
44	723-727 750	Brahim Bousca- na	3.31	3	5	5.00	-	1	2
45	721-723 750	Hasson B. Amor	1.16.75	2	3	4.50	-	1	1
58	720-723 729	B. Brahim B. Belgacem	15.7350	4	4	50.00	-	3	1
32	633	Hadj Ahmed B. Kadar	0.19	1	1	0.50	-	-	1
33	633	Hadj Ahmed B. Kadar	0.19	1	1	0.50	-	-	1
47	634	Hadj Ali B. Amaf	3.6532	2	2	435.32	-	1	1
48	634	Hadj Ali B. Amaf Djerbi	1.82.68	1	1	4.17.68	-	-	1
56	730	B. Ali B. Zemel	0.60	2	3	2.00	-	-	2
57	730	B. Ali B. Zemel	0.60	1	1	-	-	-	1
165	732	B. Mekhi B. Hadj Ahmed	1.30	1	1	6.98.95	-	-	1
110	733	Bent Ali B. Chouicha	0.37	1	1	-	-	-	1

N° de Lot	N° de parcelle	Noms	Surface	Foyers	P.A.	Ressources extérieures			Coopé- rateurs
						Surface	Emploi	Foyers	
134	606-614	Hadj Ahmed	15.89	4	4	21.75	-	2	2
	620-621	B. Kadar							
	629-631								
	635-639								
	710-747								
135	605-615	Hadj Ahmed	19.23	5	5	10.00	1	2	3
	620-623	B. Kadar							
	710								
136	611-628	B. Hadj	2,36.80	1	1	-	-	-	1
	633-598	M'Hamed							
	910								
137	611-628	B. Hadj	1.53.60	2	2	3.00	-	-	2
	633-598	M'Hamed							
	910								
138	611-628	B. Hadj	1.53.60	5	6	0.75	-	1	4
	633-598	M'Hamed							
	910								
27	607-622	B. Hadj Ahmed	0.47.97	1	1	-	-	-	1
	711								
28	607-622	B. Salem B. Abd	0.35.34	1	1	-	-	-	1
	711								
29	607-622	B. Hadj Ahmed	0.17.67	1	1	-	-	-	1
	711								
15-6-1	608-65	B. Youcef B.	20.31.28	25	26	15.36.95	-	4	21
18-9	1708-712	Kadar							
	110-121	749-717							
	131a	1609-719							
	112-131	715-625							
	114-161	630-714							
	117-181	724-735							
	119-201	749							
97	610-630	B. Anar B. Hadj Mohamed	0.95.25	3	5	4.73	-	1	2
140	646	Hadj Taleb B. Majri	1.68	1	1	-	-	-	1
139	650	Hadj Taleb B. Majri	0.33	1	1	-	-	-	1
150	617-619	B. Lakhdar	9.00	1	1	-	-	-	1
	624-642	Barbouch							
	1911-660								

N° de Lot	N° de parcelle	Noms	Surfaces	Foyers	P. A.	Ressources extérieures			Coopérateurs
						Surface	Emploi	Foyers	
52	660bis	B. Lakhdar Barbouch	0.53.60	1	1	-	-	-	1
61	617-619 624-642 942	B. Mohamed Essine	3.42.98	1	1	1.50	-	-	1
62	617-619 624-642 942	B. Mohamed Essine	3.42.98	2	2	1.50	-	-	2
15	636	B. Salah B. Youcef	0.52.00	2	2	-	1	1	1
2	719-726 722	B. Mohamed B. Abdallah	0.70.30	3	3	3.00	2	2	1
13	719-726 722	B. Mohamed B. Abdallah	0.41.48	1	1	3.18.78	-	-	1
11	716-718 724	B. Youcef B. Kader	1.84.00	1	2	0.36.00	-	-	1
			12072.10						66

- Surfaces louées par la Coopérative -

N° de Lot	N° de parcelle	Noms	Surfaces	Foyers	P.A.	Ressources extérieures			Coopérateurs
						Surface	Emploi	Foyers	
91	655-664	B.M'Baous	4.85.00	1	1	8.88	1	1	-
92	663	B. M'Baous	0.43.00	2	2	23.00	1	2	-
93	653-665	B.M'Baous	1.77.00	1	1	8.23	1	1	-
120	647-702	Djilani B. Rezig	2.53.00	1	1	7.1550	1	1	-
119	647-702	Djilani B. Rezig	2.53.00	1	1	13.1550	1	1	-
121	703	Djilani B. Rezig	2.83.00	1	1	22.80.00	1	1	-
122	701	B.Ahmed B. Anar	1.61.00	2	1	9.30.00	1	2	-
123	701	B. Anar	0.80.00	1	1	3.20.00	-	1	-
124	701	B. Anar B. Rezig	0.80.00	1	1	3.2000	1	1	-
127	626	B.Mohamed El Bab	2.13.90	1	1	17.4491	-	1	-
133	652	B.Belgacem B. Chedli	1.50.00	1	1	431.5700	-	1	-
141	648-658-666	Tlili Essabough	9.73.00	1	1	233.2458	-	1	-
143	649-596	Essabah	9.13.00	1	1	9574.00	-	1	-
46	728-723-731-750	B.Ali Zessabah Boussine	1.08.75	2	2	6.00.00	2	2	-
22	651	Chaabane B. Chaouet Salah	0.76.00	3	3	32.68.50	1	3	-
23	651	Chaabane B. Chaouet Salah	0.76.00	4	3	40.6850	1	4	-
31	669	B.Brahim B. Kadar	0.92.00	1	1	7.5400	1	1	-
4	746-748	B.Othman B. Salah	0.80.00	1	1	4.95.50	-	1	-
66	732	B.Makhi B. Hadj Ahmed	1.30.00	1	1	7.55.96	-	1	-
81	734	Boumaïja	0.53.00	1	1	7.00.00	-	1	-
134	613-640-592-593-1906	B.Brahim B. Zaouari	45.11.00	1	-	100.00	1	1	-
30	612	B.Hadj Ahmed	1.11.00	1	1	-	1	1	-

N° de Lot	N° de Parcelle	Nom	Surfaces	Foyers	P.A.	Ressources extérieures			Coopérateurs
						Surface	Exploit	Foyers	
41	645-659	B. Mabheri	8.45.00	1	1	7.17.00	1	1	-
51	660-643	B. Lakhdar	66.73.70	1	1	115.26.00	-	1	-
	637-667	Barbouch							
	660bis								
59	645-643	Hérachi	7.42.50	1	1	150.00	-	1	-
60	645-643	Hérachi	7.42.50	-	-	-	-	-	-
63	645	Hadj Ezzine	2.00.00	1	1	25.00	-	1	-
1	1726-719	B. Abdallah	1.00.43	1	1	15.00	1	1	-
	1722	B. Nouissier							
			184.89.78						

NOTE - Les renseignements incomplets concernant les parcelles ci-dessous nous sont parvenus après l'établissement du "Cahier des Coopérateurs" (Tableau).

N° de Lot	N° de Parcelles	Surfaces	Ayants droit
	1907-908-909 1598	3.27.50	Hassen Farbouch
	1713	0.25.00	Amor B. Youcef B. Kaled
125	1616-668	3.70.00	Mohamed B. Mohamed Bali

Ces surfaces ont été planimétrées.

LISTE NOMINATIVE DES AYANTS DROIT

N.B. - Les personnes indiquées par un astérisque ne peuvent être retenues comme coopérateur à cause de leurs ressources propres, agricoles ou non agricoles, telles qu'elles sont signalées sur l'enquête sociologique du Service des Affaires Foncières.

Le nombre de coopérateurs que chaque groupe doit désigner, conformément aux conditions du tableau "Choix des coopérateurs", ne peut donc être pris que sur les ayants-droit restant.

Un lot est constitué par les descendants d'une même famille primaire auxquels sont venus s'adjoindre secondairement et latéralement des personnes étrangères. Ces dernières sont donc à la fois mentionnées sur leur lot primaire et sur leur lot secondaire.

Pour éviter les doubles emplois il faut choisir les coopérateurs parmi les ayants droit portant le nom patronimique de la branche primaire qui caractérise le lot.

LOT N° 1

PARCELLES - 726 - 719 - 722

ABDALLAH BEN MOHAMMED BEN ABDALLAH BEN NOUISSER (*)

Enfants : 6

LOT N° 2

PARCELLES - 726 - 719 - 722

HABIB BEN MOHAMMED BEN ABDALLAH (*)

Enfants : 2

RIDHA BEN HABIB BEN MOHAMMED BEN ABDALLAH (*)

BAHRI BEN HABIB BEN MOHAMMED BEN ABDALLAH (*)

LOT N° 3

PARCELLES - 726 - 719 - 722

MOKTAR BEN MOHAMMED BEN ABDALLAH

Enfants : 3

LOT N° 4

PARCELLES - 746 - 748

ALI BEN OTHMAN BEN SALAH (*)

Enfants : 6

LOT N° 5

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 717 - 749

ABDALLAH BEN YUCEF BEN KADAR

Enfants : 6

ABDELLATIF BEN ABDALLAH BEN YUCEF

Enfant : 1

ABDELEAMID BEN ABDALLAH BEN YUCEF

LOT N° 6

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 749 - 717

ABDELEAMID BEN ALI BEN YUCEF

FADHILA BENT ALI BEN YUCEF

AOUCHEA BENT ALI BEN YUCEF

MABROUKA BENT ALI BEN YUCEF

LOT N° 7

PARCELLES - 608 - 609 - 712 - 717 - 749

AMMAR BEN YOUSSEF BEN KADAR
MOULDI BEN AMMAR BEN YOUSSEF

Enfants : 4

MOHAMMED BEN AMMAR BEN YOUSSEF
ALI BEN AMMAR BEN YOUSSEF

LOT N° 8

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 719 - 717 - 749

AMAR BEN YOUSSEF BEN KADAR

Enfants : 1

LOT N° 9

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 717 - 749

MOHAMED BEN LAHEDAR BEN YOUSSEF

AMAR BEN LAHEDAR BEN YOUSSEF

Enfants : 2

HENRI BEN LAHEDAR BEN YOUSSEF
OUM-SADI BENT AHMED BEN ABID

LOT N° 10

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 717 - 749

MOHAMED BEN YUCEF BEN KADAR BEN YAGOURI

Enfants : 8

-

LOT N° 11

PARCELLES - 716 - 718 - 724

AHMED BEN MOHAMED BEN YUCEF BEN KADER

Enfants : 5

ELHAGACH BEN MOHAMED BEN YUCEF BEN KADER

-

LOT N° 12

PARCELLES - 712

MOHAMED BEN MOHAMED BEN YUCEF BEN KADER (*)

Enfants : 5

ABRAHIM BEN MOHAMED BEN YUCEF BEN KADER

Enfants : 2

-

LOT N° 12 Bis

PARCELLES - 715 - 708

MANOUR BEN MOHAMED BEN YUCEF BEN KADER

Enfants : 3

./.

LOT N° 13

PARCELLES - 608 - 625 - 630 - 708 - 712 - 714 - 717 - 724 -
735 - 749

SALAH BEN YUCEF BEN KHADER

-

LOT N° 14

PARCELLE - 724

ABDELMALEK BEN SALAH BEN YUCEF

Enfants : 2

YUCEF BEN SALAH BEN YUCEF

Enfants : 2

MOHAMMED BEN SALAH BEN YUCEF

-

LOT N° 15

PARCELLE - 636

TAHAR BEN SALAH BEN YUCEF (*)

Enfants : 4

BOUCUERRA BEN SALAH BEN YUCEF

Enfants : 3

LOT N° 16

PARCELLES - 708 - 712

TAIEB BEN YUCEF BEN KADER YAHYAOUI

Enfants : 3

LOT N° 17

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 717 - 749

YOUSSEF BEN YUCEF BEN KADER

LOT N° 18

PARCELLES - 708 - 712

FATMA BENT YUCEF BEN KADER

LOT N° 19

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 717 - 749

BEIRA BENT YUCEF BEN KADER (M)

LOT N° 20

PARCELLES - 608 - 708 - 712 - 714 - 749

MARWIA BENT YOUSSEF BEN KADER (M)

Enfants : 8

LOT N° 22

PARCELLE - 651

ALLALA BEN CHAABANE BEN CHAOUCH (*)

SALAH

TAHAR BEN ALLALA BEN CHAABANE (*)

Enfants : 2

HABIB BEN ALLALA BEN CHAABANE (Infirmes)

LOT N° 23

PARCELLE - 651

MOHAMED BEN CHAABANE BEN CHAOUCH SALAH

HASSOUNA BEN MOHAMED BEN CHAABANE (*)

Enfants : 4

ABDELRAHMAN BEN MOHAMED BEN CHAABANE

Enfants : 5

MOULDI BEN MOHAMED CHAABANE

LOT N° 27

PARCELLES - 607 - 622 - 711

HABIB BEN ALI BEN HADJ AHMED

Enfants : 5

-

LOT N° 28

PARCELLES - 607 - 622 - 711

MOHAMED ETAKAR BEN SALEM BEN ALI

-

LOT N° 29

PARCELLES - 607 - 622 - 711

ZOHRA BENT ALI BEN HADJ AHMED (M)

Enfants : 6

-

LOT N° 30

PARCELLE - 612

MOHAMED BEN ABDALLAH BEN HADJ AHMED (*)

Enfants : 7

LOT N° 31

PARCELLE - 669

TAHAR BEN BRAHIM BEN KADAR (*)

Enfants : 7

LOT N° 32

PARCELLE - 633

LARBI BEN SADOK BEN HADJ AHMED BEN KADAR

Enfants : 7

LOT N° 33

PARCELLE - 633

MOHAMED BEN SADOK BEN HADJ AHMED BEN KADAR

Enfants : 3

LOT N° 34

PARCELLES - 606 - 614 - 620 - 621 - 629 - 631 - 635 - 639 -
710 - 747

BEIGACEM BEN HADJ AHMED BEN KADAR (*)

TAHAR BEN BEIGACEM BEN HADJ AHMED

Enfants : 6

TAIEB BEN BEIGACEM BEN HADJ AHMED

Enfants : 4

BOUDANE BEN BEIGACEM BEN HADJ AHMED

Enfants : 6

BAKHIR BEN BEIGACEM BEN HADJ AHMED

Enfants : 2

-

LOT N° 35

PARCELLES - 605 - 615 - 620 - 623 - 710

MOHAMMED BEN HADJ AHMED BEN KADAR (*)

Enfant : 1

ANGAR BEN MOHAMMED BEN HADJ AHMED (*)

Enfants : 2

SALAH BEN ANGAR BEN MOHAMMED BEN HADJ AHMED

Enfant : 1

AHMED BEN MOHAMMED BEN HADJ AHMED

Enfant : 1

YUCEF BEN MOHAMMED BEN HADJ AHMED

Enfant : 1

AYACHI BEN MOHAMMED BEN HADJ AHMED

Enfants : 2

LOT N° 36

PARCELLES - 611 - 628 - 636 - 598 - 910

ALI ESSAGHIE BEN HADJ M'HAMED

Refants : 3

LOT N° 37

PARCELLES - 611 - 628 - 636 - 598 - 910

JILANI BEN ALI EL KABIR BEN HADJ M'HAMED

MOHAMMED BEN ALI EL KABIR BEN HADJ M'HAMED

Refants : 1

LOT N° 38

PARCELLES - 611 - 628 - 636 - 598 - 910

LAÏFA BEN MOHAMMED ESSALAH BEN HADJ MOHAMMED

Refants : 7

LOT N° 39

PARCELLES - 656

HADI BEN HADJ TALIB EL MAGRI

Refants : 3

LOT N° 40

PARCELLES - 646

SALIH BEN HADJ THIEB EL MAJRI

Enfants : 3

-

LOT N° 41

PARCELLES - 645 - 659

* METCHELI BEN BRAHIM BEN MEBHANI (*)

Enfants : 7

-

LOT N° 44

PARCELLES - 723 - 727 - 750

LAMINE BEN BRAHIM BOUSSENA

Enfants : 2

BOURNI BEN LAMINE BEN BRAHIM

Enfants : 5

BRAHIM BEN LAMINE BEN BRAHIM

Enfant : 1

M'RAKKA BEN BRAHIM BEN BOUSSENA (*)

LOT N° 45

PARCELLES - 721 - 723 - 750

ABELD BEN HASSEN BEN AMOR
SALLOUHA BENT HASSEN BEN AMOR
LAICHA BENT HASSEN BEN AMOR

LOT N° 46

PARCELLES - 728 - 723 - 731 - 750

EL MEKHI BEN ALI ESSALAH (*)
BOUSSINA
Enfants : 4
HOUCINE BEN MEKHI BEN ALI (*)
ALI BEN MEKHI BEN ALI (*)

LOT N° 47

PARCELLE-634

ABDALLAH BEN HEDI BEN HADJ ALI BEN AMAR
Enfant : 1
AMMAR BEN HEDI BEN HADJ ALI
MONJIA BENT HEDI BEN HADJ ALI

LOT N° 48

PARCELLES - 634

AICHA MONT HADJ BEN AMAR DJARBI

-

LOT N° 50

PARCELLES - 617 - 619 - 624 - 642 - 911 - 660

ABDELWAHEB BEN LAKHDAR BARBOUCH

Enfants : 5

-

LOT N° 51

PARCELLES - 660 - 643 - 637 - 667 - 660 bis

HASSEN BEN LAKHDAR BARBOUCH (*)

-

LOT N° 52

PARCELLE - 680 bis

JAMILA BENT LAKHDAR BARBOUCH (M)

Enfants : 3

NEFISSE BENT LAKHDAR BARBOUCH (M)

Enfants : 5

SALLOUH BENT LAKHDAR BARBOUCH (M)

Enfants : 7

LOT N° 56

PARCELLE - 730

AMOR BEN ALI BEN ZENNEL

Enfants : 9

LAHINE BEN AMOR BEN ALI

Enfants : 2

ABDELLAHIE BEN AMOR BEN ALI

LOT N° 57

PARCELLE - 730

MAHID BEN ALI BEN ZENNEL

Enfants : 3

LOT N° 58

PARCELLES - 720 - 723 - 729

ABDELMALEK BEN BRAHIM BEN BELGACEM (*)

Enfants : 8

MAHMOUD BEN BRAHIM BEN BELGACEM

Enfants : 7

MAHDOURA BENT BRAHIM BEN BELGACEM (*)

Enfants : 6

HABIBA BENT BRAHIM BEN BELGACEM

LOT N° 59

PARCELLES - 645 - 643

AHMED BEN MOHAMED HERAGHI (*)

LOT N° 60

PARCELLES - 645 - 643

OUNIS BEN MOHAMED BEN HERAGHI (Aveugle)

Enfants : 4

ZOHRA BENT MOHAMED B. HERAGHI

Enfant : 1

LOT N° 61

PARCELLES - 617 - 619 - 624 - 642 - 942

AHMED BEN HEDI BEN MOHAMED EZZINE

Enfants : 5

BOHDI BEN AHMED BEN HEDI

Enfants : 2

-

LOT N° 62

PARCELLES - 617 - 619 - 624 - 642 - 942

MOHAMED ESSALAH BEN HEDI MOHAMED EZZINE

Enfants : 4

BECHIR BEN MOHAMED ESSALAH BEN HEDI EZZINE

Enfant : 1

-

LOT N° 63

PARCELLE - 645

BELGACEM BEN HEDI BEN HADJ EZZINE

Enfants : 8

./.

LOT N° 64

PARCELLE - 661

ABRAHIM BEN HADI BEN EL HADJ EZZINE

Enfants : 8

-

LOT N° 65

PARCELLE - 732

AHMED BEN MEKRI BEN HADJ AHMED

Enfants : 11

-

LOT N° 66

PARCELLE - 732

MOHAMED EL KEBIR BEN MEKRI BEN HADJ AHMED

-

LOT N° 81

PARCELLE - 734

MOHAMED BEN OTHMAN BEN HADJ MOHAMED SOUMALIZA

Enfants : 2

./.

LOT N° 91

PARCELLES - 655 - 664

AMOR BEN HOCINE M'BAOUS (*)

LOT N° 92

PARCELLES - 663 - 678 - 683

MUSTAPHA BEN HOCINE M'BAOUS

Enfants : 6

HOCINE BEN MUSTAPHA HOCINE (*)

Enfant : 1

LOT N° 93

PARCELLES - 653 - 665 - 676

SALAH BEN HOCINE BEN M'BAOUS (*)

Enfants : 7

LOT N° 97

PARCELLES - 610 - 630

SALAH BEN AMAR BEN HADJ MOHAMED

Enfant : 1

HABIB BEN SALAH BEN AMAR

Enfant : 1

MOHAMED BEN AMMAR BEN ALI

Enfants : 4

REJEB BEN AMAR BEN ALI

TAHAR BEN AMAR BEN ALI

AMMAR BEN ALI BEN HADJ MOHAMED

LOT N° 110

PARCELLE - 733

GAMLA BENT ALI BEN CHAOUCH (M)

Enfants : 4

LOT N° 119

PARCELLES - 647 - 702

HABIB BEN JILANI BEN REZIG (*)

LOT N° 120

PARCELLES - 647 - 702

EL KEBIR BEN JILANI REZIG (*)

Enfants : 3

LOT N° 121

PARCELLE - 703

MOHAMED BEN AHMED BEN AMAR (*)

Enfants : 2

ROMDANE BEN AHMED BEN AMAR (*)

Enfants : 3

HALIMA BENT AHMED BEN JILIR (*) (Veuve)

ZINE BENT AHMED BEN JILIR (Veuve)

OUNISSA BENT AHMED BEN ROUD. (Sous la tutelle de
son fils)

LOT N° 122

PARCELLE - 701

S.L.H dit "KEMISSI BEN AHMED BEN JILIR" (*)

SUITE EN

F

2



MICROFICHE N°

30740

République Tunisienne

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

CENTRE NATIONAL DE

DOCUMENTATION AGRICOLE

TUNIS

الجمهورية التونسية
وزارة الزراعة

المركز القومي
للتوثيق الفلاحي
تونس

F

2

LOT N° 123

PARCELLE - 701

ZOHRA BENT MOHAMED BEN AMAR (M)

LOT N° 124

PARCELLE - 701

OZALA BEN MOHAMED BEN AMAR BEN REZIG (M) (*)

Enfants : 5

LOT N° 127

PARCELLE - 626

ESSLA BENT MOHAMED BEN BAS (M) (*)

Enfants : 2

LOT N° 130

PARCELLES - 657 - 662

DINA BEN HADJ AMOR BEN TOUMI

Enfants : 4

MOHAMED BEN AMOR BEN HADJ AMOR

Enfants : 4

ABDALLAH BEN HADJ AMOR

Enfant : 1

HEDI BEN HADJ AMOR (*)

LOT N° 133

PARCELLE - 652

BRAHIM BEN RAJOLCAN BEN CHADLI (*)

Enfants : 4

LOT N° 134

PARCELLES - 613 - 640 - 592 - 593 - 906

CHERIF BEN BRAHIM BEN ZOUAIR (*)

RAHIM BEN CHERIF BEN BRAHIM (*)

LOT N° 139

PARCELLES - 608 - 670

MEFLIED BEN BRAHIM BEN TOUMI (*)

Enfants : 3

LOT N° 141

PARCELLES - 648 - 658 - 666

MOHAMMED BEN TLIMI ESSABACH (*)

Enfants : 5

LOT N° 143

PARCELLES - 649 - 596

CHEIKH MOHAMED ESSALAH BEN HEMTA BEN ALI BEN AISEL

BOUHAJAR (*)

AFRAOUI BEN CHEIKH MOHAMED SALAH

Enfants : 4

SUPERFICIE DES PARCELLES

- Périmètre céréalier -

- C ₁	63 ha	1ère Sole :	C ₅ + C ₆
- C ₂	30 ha	2ème Sole :	C ₄ + C ₇
- C ₃	25 ha	3ème Sole :	C ₁ + C ₂ + C ₃
- C ₄	66 ha		
- C ₅	73 ha		
- C ₆	35 ha		
- C ₇	46 ha		
	338 ha		

- Périmètre arboricole -

- A ₁	50 ha
- A ₂	45 ha
- A ₃	160 ha
- A ₄	131 ha
	386 ha

- Faute de précisions sur le plan parcellaire concernant la largeur des Oueds, etc.... Les superficies données ici sont approximatives.

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CNDA 30740

SECRETARIAT D'ETAT
A L'AGRICULTURE

Service de la Production Agricole
Végétale et Animale

B.E.C.O.M.E.V.

UNITES COOPERATIVES D'EXPLOITATION


Avant Projet

GUARDER


Le Kef

PLAN AGRICOLE





C5



A3

C6

A4




A 3

C6

C7






C7

LEGENDE

C1

Céréaliculture



Arboriculture



Limites de parcelle




Limites de l'unité



Puits





CES

PARCOURS

ES

PARCOURS

Echelle 1/5000

REPUBLIQUE TUNISIENNE

CNDA 30740

SECRETARIAT D'ETAT
A L'AGRICULTURE

Service de la Production Agricole
Végétale et Animale

B.E.C.O.M.E.V.

UNITES COOPERATIVES D'EXPLOITATION

Avant Projet


GUARDER


Le Kef

PLAN PARCELLAIRE


S.O.G.E.T.H.A. TUNIS
F.A.V.A. - 502.6

Septembre 1962











LEGENDE

- | | |
|---|--------------------|
|  | Parcelles du noyau |
|  | Parcelles privées |
|  | Limite de l'unité |





FIN

... **78** ...

VUES